


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA

Obra: FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL NA ESTRUTURA EXISTENTE DO MURO NO ENTORNO DO CAMPO DO ESTÁDIO DARCI MARINI
 Data de preço: SINAPI 12/02/2022 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,14%(HORA) 70,92%(MÉS), SEINFRA, JANEIRO 2022

Endereço: Rua Alfredo Pessi
 MUNICÍPIO: NOVA VENEZA/SC
 Planilha Orçamentária

PERÍMETRO DE INTERVENÇÃO: 175 m




BDI : 24,32%

MURO DO ENTORNO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	2,00	368,35	457,93	915,87	
2.0			DEMOLIÇÃO/RETIRADAS						
2.0			MOURÃO/TELARAME						
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE ARAME E TELA DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO	m²	350,00	7,26	9,03	3.158,97	
2.2	91283	SINAPI	CORTADORA DE CONCRETO COM MOTOR ELÉTRICO, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015.(CORTAR O MOURÃO MANTENDO O FERRO)	H	30,00	11,30	14,05	421,44	
2.3	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE MOURÃO E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PRIMEIRO COLOCAR OS BLOCOS DEPOIS O DESMONTAR DO MOURÃO ACIMA DE 2m FICA OS FERROS, PARA CINTA SUPERIOR)	m³	0,87	571,33	710,28	617,94	
3.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						
3.1			ELEMENTOS DE FECHAMENTO SOBRE DA VIGA DE BALDRAME EXISTENTE						
3.1	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X50 CM, (ESPESSURA 15 CM) M2 FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	350,00	113,57	141,19	49.416,58	
3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (AMARRAÇÃO DO BLOCO AO MOURÃO)	KG	14,00	13,18	16,39	229,40	
3.4	102933	SINAPI	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA) 450/270 RPM, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTAÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA -	H	30,00	0,67	0,83	24,99	
3.5	102933	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	27,42	34,09	1.022,66	
4.0			CONCRETO ARMADO - CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						
4.1	92263	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,00	192,67	239,53	14.371,64	
4.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação (2 barras)	kg	140,00	17,42	21,66	3.031,92	
4.3	92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COMALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (CINTA SUPERIOR LARGURA 17 CM ALTURA 10CM)	m³	3,00	745,93	927,34	2.782,02	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO									75.993,42

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=32861241000111, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=EDVAR MINATTO:48506427991
 Motivo: Sou o autor deste documento
 Localização: CREA: 022894-8 Eng Civil/Eletricista
 Dados: 2022.02.28 08:32:14 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat: 2021 0039

EDVAR MINATTO:48506427991

Obra: FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL NA ESTRUTURA EXISTENTE DO MURO NO ENTORNO DO CAMPO DO ESTÁDIO DARCI MARINI



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS	
				1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$915,87	100,00%		
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADAS	R\$4.198,36	75%	R\$915,87	25%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$50.693,62		R\$3.148,77	R\$1.049,59
6	CONCRETO ARMADO - CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR	R\$20.185,58		50%	50%
				R\$25.346,81	R\$25.346,81
				50%	50%
				R\$10.092,79	R\$10.092,79
	Valores totais	R\$75.993,42		39.504,23	36.489,19
					-

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=32861241000111, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=e-CPF A1, ou=(EMBRANCO), ou=presencial, cn=EDVAR MINATTO:48506427991
 Motivo: Revisei este documento
 Localização: CREA: 022894-8 Eng Civil/Eletricista
 Dados: 2022.02.28 08:27:50 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat: 2021.011.20039

EDVAR MINATTO:48506427991