

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REPAVIMENTAÇÃO VIA E MANUTENÇÃO DE P. PÚBLICO - RUA NICOLAU PEDERNEIRAS, TRAV. OSWALDO BURIGO E ADDO CALDAS FARACO
 LOCAL: RUA NICOLAU PEDERNEIRAS, TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO E ADDO CALDAS FARACO - CENTRO - NOVA VENEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	UNITARIO S/ BDI	BDI	UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	RETIRADA MANUAL DE PAVER	m ²	392,84	2,93	24,03%	3,63	1427,61	97631
1.2	RETIRADA MANUAL DE MEIO FIO	m	110,80	2,09	24,03%	2,59	287,22	Comp 3
1.3	ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	63,04	37,92	24,03%	47,03	2964,91	94342
1.4	RECOLOCAÇÃO PAVER (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	m ²	260,32	24,18	24,03%	29,99	7807,11	Comp
1.5	MEIO FIO DE CONCRETO 12 X 30 X 100 CM	m	28,60	30,09	24,03%	37,32	1067,37	Comp 5
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE COR CINZA ESP. 6CM	m ²	162,52	69,90	24,03%	86,70	14089,99	92396
1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO (TÁTIL/ALERTA), COM BLOCO COLORIDO ESP. 6CM	m ²	30,75	76,36	24,03%	94,71	2912,31	93679
1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO(COR BRANCA E AMARELA)	m ²	50,12	21,93	24,03%	27,20	1363,26	52134
						SUB-TOTAL	31.918,16	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS - TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO							
2.1	RETIRADA MANUAL DE PAVER	m ²	258,02	2,93	24,03%	3,63	936,61	97631
2.2	ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	24,63	37,92	24,03%	47,03	1158,34	94342
2.3	RECOLOCAÇÃO PAVER (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	m ²	239,35	24,18	24,03%	29,99	7178,11	Comp
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO (TÁTIL/ALERTA), COM BLOCO COLORIDO ESP. 6CM	m ²	18,67	76,36	24,03%	94,71	1768,24	93679
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE COR CINZA ESP. 6CM	m ²	6,35	69,90	24,03%	86,70	550,55	92396
						SUB-TOTAL	11590,85	
						TOTAL	43.509,01	


Ricardo Brogni
 Eng. Civil
 CREA-SC 067.445-4

Obra REPAVIMENTAÇÃO DE VIA E MANUTENÇÃO DE PASSEIO PUBLICO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2
1	REFORMA	R\$ 43.509,01		50,00%	50,00%
				21.754,51	21.754,51
Valores totais		R\$ 43.509,01		21.754,51	21.754,51


RICARDO BROGNI
ENG° CIVIL
CREA/SC 067.445-4



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

**REPAVIMENTAÇÃO DE VIA E MANUTENÇÃO DE
PASSEIO PÚBLICO DA RUA NICOLAU PEDERNEIRAS,
ADDO CALDAS FARACO E TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO**

MEMORIAL DESCRITIVO

**LOCAL: RUA NICOLAU PEDERNEIRAS, ADDO CALDAS FARACO
E TRAVESSA OSWALDO BURIGO
BAIRRO: CENTRO – NOVA VENEZA
ÁREA: 650,86 M²**

Ricardo Brogni
Eng. Civil
CREA-SC 067.445-4

1 Objeto

O presente memorial descritivo tem por objeto orientar a execução dos serviços de: Repavimentação de via e Manutenção de passeio público da Rua Coberta (Rua Nicolau Pederneiras) e Palacio Delle Àgua (Rua Addo Caldas Faraco e Travessa Oswaldo Búrigo)- Centro - município de Nova Veneza - com Área de A: 650,86 m², neste município.

O presente memorial contempla a retirada de paver e execução de passeio público (meio-fio, bloco retangular e piso tátil direcional)

Os materiais empregados serão todos de primeira qualidade e deverão receber a aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado e a mão de obra, será executada por profissionais especializados, atendendo às recomendações da ABNT.

Em caso de divergência entre o Projeto e Este memorial, deverá ser consultado o projetista da obra.

A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias, e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

2 Terminologia

Para os estritos efeitos desta prática, são adotadas as seguintes definições: CONTRATANTE: Órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.


Ricardo Brogni
Eng^o. Civil
CREA-SC 067.445-4

CONTRATADA OU CONSTRUTOR: Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação.

FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

MEMORIAL DESCRITIVO: Parte do edital de licitação, que tem por objeto definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução.

SUBCONTRATAÇÃO: A contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras objeto do contrato.

A contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo contratante, se a autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

3 Serviços Iniciais

Será efetuada a instalação provisória de água e energia elétrica, para uso da empresa contratada, junto às concessionárias locais, a expensas da mesma, inclusive das demais taxas de normatização da obra junto aos órgãos competentes.

Todo o local da obra deverá estar cercado com tela, onde deverão ser afixadas as placas de identificação da mesma, conforme modelo padrão da Prefeitura Municipal de Nova Veneza.


Ricardo Brogni
Engº Civil
CREA-SC 067.445-4

4 Pavimentação

A Repavimentação de via e Manutenção de passeio público em paver na Rua Nicolau Pederneiras, Rua Addo Caldas Faraco e Travessa Oswaldo Búrigo, será em blocos de concreto tipo paver nas cores cinza claro (natural). O paver deverá ter forma retangular de aproximadamente 10,0 x 20,0cm, com 8,0cm de altura, para permitir o inter travamento.

A variação das dimensões das peças será de no máximo 3,0 mm no comprimento e largura e de no máximo 5,0 mm na altura. Devem ser homogêneos, compactos e não apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos, que possam prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

A resistência à compressão, deverá ser maior ou igual a 35 MPA, a densidade maior ou igual 2,20t/m³ e respeitadas as orientações da NBR 9780 e NBR 9781. O paver para o entorno da Capela, deverá obedecer o projeto apresentado.

5 Considerações Gerais

A contratada deverá colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela Secretaria Municipal de Planejamento, que deverá seguir o padrão estabelecido pelos órgãos financiadores do recurso e deverá ser afixada em local visível e de destaque.

A obra será fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal, cabem à contratada facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e completo desempenho do fiscal.

Cabe a Secretaria Municipal de Planejamento do município de Nova Veneza, dirimir quaisquer dúvidas do presente memorial descritivo e projetos.


Caso haja divergências entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.


Ricardo Brogni
Eng.º Civil
CREA-SC 067.445-4

A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços a executar, de acordo com as especificações Técnicas, sendo também responsável pelos danos causados decorrentes da má execução dos serviços.

A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações a cargo da contratada, determinados através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, serão condições prévias e indispensáveis para o recebimento dos mesmos.

Nova Veneza, 28 de Dezembro de 2022.



Eng.º Ricardo Brogni
CREA/SC 067.445-4