PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA

PO – MURO DO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DE CESARO CAVALER - SC443 - SÃO BENTO BAIXO, Nova Veneza – SC

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Fonte	Referência	Custo Unitário (R$)	Custo Total (R$)	BDI 22%
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							**931,03**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,50	SINAPI	103689	508,76	763,14	931,03
2	**MURO LATERAL E FUNDOS**							**115985,03**
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	14	SINAPI	96522	188,64	2640,96	3221,97
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10	SINAPI	96525	60,54	605,40	738,59
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,5	SINAPI	100324	226,61	339,92	414,70
2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5	SINAPI	96555	912,57	4562,85	5566,68
2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	197,44	SINAPI	104919	13,31	2627,93	3206,07
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	56,9	SINAPI	92759	15,44	878,54	1071,81
2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	48	SINAPI	96530	154,14	7398,72	9026,44
2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	6	SINAPI	93382	33,60	201,60	245,95
2.9	PILAR DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO SEÇÕES TIPO "H", "L" OU "U" PARA ENCAIXE DE PLACAS DE FECHAMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS PARA MURO CONFORME PROJETO ANEXO, ALTURA 3,00M, DIMENSÕES EXTERNAS 22X22CM, INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO	un	53	PNCP	107/2025	769,83	40800,99	49777,21
2.10	PLACA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADA PARA FECHAMENTO DE MURO DE VEDAÇÃO, ALTURA TOTAL 2,00M (PODENDO SER PLACAS COM ALTURA VARIÁVEL COMPLETANDO A ALTURA DE 2,00M), COMPRIMENTO VARIÁVEL (A DEPENDER DO VÃO, CONFORME PROJETO), ESPESSURA 7CM, INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COM REJUNTAMENTO DOS ENCAIXES DAS PLACAS COM OS PILARES COM EXPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO E ACABAMENTO.	m²	160	PNCP	107/2025	218,83	35012,80	42715,62
3	**CERCAMENTO FRONTAL**							**4974,56**
3.1	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M. AF_12/2025	UN	7	SINAPI	106481	118,94	832,58	1015,75
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	6	SINAPI	96530	154,14	924,84	1128,30
3.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	24,68	SINAPI	104919	13,31	328,49	400,76
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	7,12	SINAPI	92759	15,44	109,93	134,12
3.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,75	SINAPI	96555	912,57	684,43	835,00
3.6	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, RETANGULAR 5X10.	m²	22	SINAPI	106464	54,42	1197,24	1460,63
4	**PINTURA**							**9974,72**
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	365	SINAPI	95626	17,99	6566,35	8010,95
4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	365	SINAPI	88485	4,41	1609,65	1963,77
							TOTAL GERAL	**131865,35**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAICON DE VASCONCELLOS DA SILVA
Data: 28/09/2026 09:56:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br